COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Unità di Progetto: Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico- Manutentivi

DETERMINAZIONE DEL CAPO UNITA' DI PROGETTO N.1

DETERMINAZIONE N. 59/131 **DEL** 14.03.2015

Oggetto: Impegno di spesa per lavori di sostituzione di un tratto di ml. 75, 00 di condotta fognaria della Via Ferreri Grazia, nel tratto compreso tra il Corso Garibaldi e Vico Drogo; in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n. 04 del 11/03/2015

L'anno duemilaquindici , addì UNDICI, del mese di MARZO, nell'Ufficio del Capo Settore.

Il Capo Unita' di Progetto

CONSIDERATO che si è verificato un guasto nella rete fognaria cittadina in Via Ferreri Grazia per circa ml. 75,00 nel tratto compreso tra il Corso Garibaldi e Vico Drogo;

CONSIDERATO, altresì, che il guasto ha causato la fuoriuscita di liquami presso una abitazione privata con conseguenti gravi problemi igienico-sanitari;

PRESO ATTO, dal sopralluogo preliminare effettuato dall'Ufficio Tecnico dal quale si evince che per la risoluzione della problematica è necessario sostituire ml. 75,00 di condotta fognaria;

RITENUTO di dovere intraprendere al più presto i lavori e di completarli al fine di limitare gli inconvenienti igienico-sanitari e i disagi nelle abitazioni;

CONSTATATO che tali lavori non possono essere eseguiti tramite l'impiego degli operai comunali in quanto, con i mezzi ed i dispositivi di protezione in possesso dell'Ente, non possono essere garantite le condizioni minime di sicurezza atteso che la profondità di scavo si aggira intorno a 2,5 metri.

VISTO il preventivo di spesa Prot. Int. n. 501 del 03/03/2015 redatto dal Tecnico Istruttore Geom. Invidiato Gaetano per un importo pari a € 10.021,26 per i lavori di sostituzione di un tratto di 75,00 metri della condotta fognaria della Via Ferreri Grazia, nel tratto compreso tra il Corso Garibaldi e Vico Drogo;

RITENUTO urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori stante la necessità di evitare disagi alla cittadinanza;

VISTO l'art. 38 comma 2 della Legge 142/90 come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91, che dà al Sindaco la facoltà di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità, igiene e di pubblica incolumità;

VISTO l'art. 39 della Legge 29/04/1985 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 04 del 11/03/2015 con la quale il Sig. Sindaco, in forza dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00, emette ordinanza contingibile ed urgente in caso di emergenze sanitarie;

CONSIDERATO che al punto 1. della suddetta Ordinanza Sindacale, viene stabilito di impegnare la somma di € 10.500,00 per eseguire i lavori di sostituzione del tratto di rete fognaria in questione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i. riguardante l'Ordinamento degli Enti Locali

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 71 del 06/04/2012 ed in particolare l'art. 10, afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

Determina

1. Approvare l'unito preventivo di spesa per complessivi € 10.021,26 relativo alla realizzazione delle opere in premessa;
2. Impegnare la complessiva somma di € 10.021,26 con imputazione della spesa sul Cap. 3607;
3. Riservarsi con successivo atto di provvedere alla rendicontazione della spesa;
4. Dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art.163 comma 1 e 3 del D.L.vo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO N.1
"Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico - Manutentivi "

F.to Dott. Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Rag. Antonio Zuccalà

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma in data 11/3/2015, giorno in cui il Ragioniere Capo ha apposto il visto di copertura finanziaria della spesa.

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, lì _____

IL CAPO SETTORE

_____

COMUNE DI BARRAFRANCA

Ufficio del Sindaco

Viale R. Margherita, 11 – 94012 Barrafranca – tel. 0934/496011 – fax 0934/467561

ORDINANZA N. 4 del 11-03-2015

IL SINDACO

CONSIDERATO che si è verificato un guasto nella condotta fognaria della Via Ferreri Grazia, nel tratto compreso tra il Corso Garibaldi e Vico Drogo per circa ml. 75,00;

CONSIDERATO, altresì, che il guasto ha causato la fuoriuscita di liquami presso una abitazione privata con conseguenti gravi problemi igienico-sanitari;

PRESO ATTO, dal sopralluogo preliminare effettuato dall'Ufficio Tecnico dal quale si evince che per la risoluzione della problematica è necessario sostituire ml. 75 di condotta fognaria;

RITENUTO di dovere intraprendere al più presto i lavori e di completarli al fine di limitare gli inconvenienti igienico-sanitari e i disagi nelle abitazioni;

CONSTATATO che tali lavori non possono essere eseguiti tramite l'impiego degli operai comunali come peraltro evidenziato dalla relazione del responsabile dell'Unità di progetto n. 1 prot.int.n. 514 del 09/03/2015;

VISTO il computo metrico redatto dall'U.T.C. il 03/03/2015 dell'importo di € 10.021,26 per i lavori di sostituzione di un tratto di 75,00 metri della condotta fognaria della Via Ferreri Grazia;

RITENUTO urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori stante la necessità di evitare disagi alla cittadinanza;

VISTO l'art. 38 comma 2 della Legge 142/90 come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91, che dà al Sindaco la facoltà di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità, igiene e di pubblica incolumità;

VISTO l'art. 39 della Legge 29/04/1985 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Al Capo Unità di Progetto di provvedere con urgenza:

1. ad impegnare la somma di € 10.021,26 al fine di eseguire lavori di sostituzione di un tratto di circa 75 m della condotta fognaria della Via Ferreri Grazia, nel tratto compreso tra il Corso Garibaldi e Vico Drogo;
2. di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, lì 11 MAR. 2015

COMUNE DI BARRAFRANCA UFF. SEGRETERIA

Il Sindaco
Avv. Salvatore LUPO

Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Prot. n. 501 del 03/03/2015

Al Capo Unità di Progetto

Sede

OGGETTO: Preventivo di spesa per la costruzione di un nuovo tratto mt. 75,00 circa ,di rete fognaria in via Ferreri Grazia.

Descrizione sintetica dei lavori:

A seguito della segnalazione verbale della Sig.Ingala, con la quale denuncia lo stato di disagio, causato dal malfunzionamento della condotta fognaria centrale comunale.
Da sopralluogo effettuato dall'ufficio preposto si è costatato che la condotta sopra descritta necessita la costruzione di un nuovo tratto di ml 75,00 circa , si presuppone che il tratto esistente sia schiacciato.
Inoltre il 50% per il reinterro dei tubi verrà utilizzato il materiale esistente e altro 50% sarà acquistato.
Per quanto sopra , si è redatto il seguente impegno, cosi come di seguito:

Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario	Costo
Nolo mezzo meccanico (escavatore, etc.)	50	ora	€ 28,90	1.445,00
fornitura tubo corrugato (da 300 mm.)	75	ml	€ .14,00	1.050,00
fornitura sabbia locale per reinterro tubi	90	mc	€ 19,60	1.764,00
Trasporto materiale inerte alla discarica autorizzata	100	mc	€ 2,80	280,00
Calcestruzzo cls	25	mc	€. 62,00	1.550,00
Rete elettrosaldata 4,00 x 2,25 m.0,20 x 0.20	20		11,70	234,00
Pozzetto di ispezione compreso il coperchio	2		350,00	700,00
Allacci privati fognari	4	Cad.	60,00	240,00
Allacci privati rete idrica	4	Cad.	40,00	160,00
Materiale edile ed apprestamenti per la sicurezza		A corpo	400,00	400,00
	totale parz.			7.823,00
	IVA 22%			1.807,11
	imprevisti	5%		391,15
	TOTALE			**10.021,26**

Barrafranca 27/02/2015

Il Tecnico Istruttore

Via Ferreri Grazia

Sezione Fognatura



Scavo mc. 187,50

SCAVO	50	€ 28,90	€	1 445,00
TUBO	75	€ 14,00	€	1 050,00
SABBIA	90	€ 19,60	€	1 764,00
DISCARICA	100	€ 2,80	€	280,00
CLS	25	€ 62,00	€	1 550,00
RETE ELETTRO	20	€ 11,70	€	234,00
POZZETTO	2	€ 350,00	€	700,00
ALLACCI FOGNA	4	€ 60,00	€	240,00
ALLACCI IDRICI	4	€ 40,00	€	160,00
SICUREZZA E MATERIALI EDILI	1	€ 400,00	€	400,00

	€	7 823,00
imprevisti 5%	€	391,15
subtotale	€	8 214,15
IVA 22%	€	1 807,11
TOTALE	€	10 021,26

SEZIONE DI SCAVO h=2,5 B=0,5 b=1,5

volume di scavo (mc) 187,5