



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

*Unità di Progetto*

*Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi*

**DETERMINAZIONE DEL CAPO UNITA' DI PROGETTO N. 1**

Determinazione N. 4/5 del 10.01.2014

**OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 09/01/2014.  
APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, CAPITOLATO D'ONERI ED  
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA  
FOGNARIA IN VIA PACINI.**

**Il Capo Unità di Progetto  
Il Capo Settore**

**PREMESSO** che:

- la rete fognaria di Barrafranca risulta in più parti fatiscente;
- nella Via Pacini, la rete fognaria, obsoleta e non più efficiente, sta determinando notevoli problemi nell'utilizzo degli scarichi delle acque nere e bianche;
- a seguito di un sopralluogo in Via Pacini è emerso che la rete fognaria è vetusta ed è necessario sostituire un tratto di ml. 50 circa al fine di scongiurare inconvenienti igienico sanitari e danni alle abitazioni limitrofe;
- con Ordinanza Sindacale n. 03 del 09/01/2014 è stato determinato di provvedere all'esecuzione dei lavori di ripristino della condotta fognaria in via Pacini mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 8 ultimo periodo del D.L/vo 163/06;
- con l'impegno di spesa sarà assunto entro il mese di Gennaio, in quanto l'Ufficio di Ragioneria deve ancora provvedere all'accertamento dei residui;

**VISTO** il D.Lgs. 267/00 e s.m.i. riguardante l'Ordinamento degli Enti Locali

**VISTO** il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 71 del 06/04/2012 ed in particolare l'art. 10, afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

**RICHIAMATE** le Determinazioni del Sindaco n. 10 e 11 del 28/06/2013;

**VISTO** il Dlgs 163/06 ed in particolare l'art. 125, comma 8 ultimo periodo;

**Determina**

1. Dare esecuzione all'Ordinanza Sindacale n. 03 del 09/01/2014;
2. Approvare il computo metrico estimativo ed il capitolato d'onori per l'esecuzione dei lavori;
3. Attribuire al Geom. Giuseppe Cumia le funzioni di Direttore dei Lavori;
4. Affidare, previa verifica dei requisiti tecnici ed economici previsti dalle normative vigenti, l'esecuzione dei lavori di cui al sopracitato computo metrico estimativo ed al relativo capitolato d'onori, alla Ditta BEVILACQUA ANTONINO VIA E. DE NICOLA 6 BARRAFRANCA, ai sensi del D.L/vo 163/2006, art. 125, comma 8, ultimo periodo;
5. Dare atto che la spesa necessaria pari ad € 11.657,22 sarà assunta entro il mese di Gennaio, in quanto l'Ufficio di Ragioneria deve ancora provvedere all'accertamento dei residui;
6. Riservarsi con successivo atto di provvedere alla rendicontazione della spesa.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO N.1  
"Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico - Manutentivi "

F.to Dott. Eugenio Diliberto

---

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RAGIONIERE CAPO  
F.to Rag. Antonio Zuccalà

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma in data 10/1/2014, giorno in cui il Ragioniere Capo ha apposto il visto di copertura finanziaria della spesa.

---

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE

---



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Ufficio del Sindaco

Viale R. Margherita, 11 – 94012 Barrafranca – tel. 0934/496011 – fax 0934/467561

ORDINANZA N. 03 del 09.01.2014

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che si sono verificati guasti nella rete fognaria cittadina di Via Pacini per circa ml. 50;

**RITENUTO** di dovere procedere all'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e disagi alla circolazione stradale;

**CONSTATATO** che tali lavori non possono essere eseguiti tramite l'impiego degli operai comunali;

**VISTO** il computo metrico redatto dall'U.T.C. di € 11.657,22 per i lavori di sostituzione di un tratto di 50 metri della condotta fognaria della Via Pacini;

**RITENUTO** urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori stante la necessità di evitare disagi alla cittadinanza;

**VISTO** l'art. 50 comma 5

del Dlg 267/2000, che dà al Sindaco la facoltà di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di pubblica incolumità;

## ORDINA

Al Capo Unità Di Progetto, Dott. Santi Eugenio Diliberto, di provvedere con urgenza:

1. Ad eseguire i lavori di sostituzione di un tratto di circa 50 ml. della condotta fognaria di Via Pacini;
2. procedere all'affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'art. 125 c. 8 ultimo periodo;
3. ad impegnare la somma di € 11.657,22 entro il mese di Gennaio, in quanto l'ufficio di Ragioneria deve ancora provvedere all'accertamento dei residui;
4. di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conseguenziali.

Dalla Residenza Municipale, li 09.01.2014

Il Sindaco  
Avv. S. Lupo

COMUNE DI BARRAFRANCA  
Provincia di Enna

computo metrico

OGGETTO:

COMMITTENTE:

DATA:



Il Tecnico  
Geo. Giuseppe Cumia

NUM. Ordine TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				MISURA	UNITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
		Lunghezza	Larghezza	Spessore	Area				
1.1.7.1	LAVORI A MISURA Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, .....								
1.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.	50,00	1,00	2,00	100,00		€ 10,33	€ 1.033,00	



6.01.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.	
	) per strade in ambito urbano al mc.	
6.01.05	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità	
	2) per strade in ambito urbano per ogni m <sup>3</sup> .	





# Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

CAP 94012 C.F. 80003210863 P.I. 00429180862 Tel.0934/468589 Fax 467561  
Ufficio Tecnico - IV Settore - Gestione del Territorio - Infrastrutture e Servizi Pubblici

## SCHEMA - CAPITOLATO D'ONERI PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA PACINI

### Art. 1

#### OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto i lavori di di ripristino della condotta fognaria in via Pacini - indicati al successivo art. 2 del presente Capitolato d'Oneri, all'interno del comune di Barrafranca.

### ART. 2

#### DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni richieste riguardano lo scavo a sezione obbligata in corrispondenza della rete fognaria, la sostituzione della tubazione con posa in opera di tubazione in PE corrugato di idonea sezione in idoneo letto di sabbia, il posizionamento di pozzetti di ispezione e relativi chiusini, il ripristino degli allacci fognari e/o idrici privati, il ripristino della sede stradale con materiale idoneo ed uguale all'esistente.

*Gli oneri dei lavori e delle forniture, nonché le caratteristiche dei materiali, sono quelli previsti dal prezzario regionale 2013 ed a quelli si farà riferimento per eventuali inadempienze che ne dovessero derivare.*

### Art. 3

#### DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento dei lavori di cui agli articoli precedenti avrà una durata di giorni 7 a decorrere dalla data del verbale di consegna.

### Art. 4

#### SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto. È vietata la cessione del contratto anche parziale ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

### Art. 5

#### ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori deve essere assicurata entro e non oltre il termine di 7 giorni. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato per nessun motivo può essere dall'Appaltatore sospesa o abbandonata o disattesa del tutto o parzialmente durante la sua effettuazione.

### Art. 6

#### SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E DEI LAVORI

I lavori dovranno essere svolti dall'appaltatore con propri mezzi, con proprio personale, con proprio materiale ed a proprio rischio, previa presentazione del POS che dovrà necessariamente fare parte integrante del contratto da stipulare.

E' a cura dell'Appaltatore la fornitura al personale delle attrezzature necessarie all'esecuzione della fornitura affidata.

Nessun risarcimento è dovuto all'Appaltatore per danni occorsi ai mezzi derivanti dall'impiego degli stessi durante la fornitura.

#### Art. 7

##### VIGILANZA E CONTROLLO

Il controllo dei lavori e dei materiali forniti compete all'Amministrazione per la durata della stessa e può essere esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione può conseguentemente disporre controlli in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio e senza preavviso, al fine di accertare la qualità della fornitura e l'osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le norme del Capitolato d'Oneri, nonché di quelle di leggi e di regolamenti vigenti in materia alla data dell'accertamento.

#### Art. 8

##### INADEMPIENZE

S'intende "inadempienza" l'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni del presente Capitolato d'Oneri, con particolare riguardo a quelle contemplate dall'art. 10.

L'Amministrazione, accertata l'inadempienza può assegnare il termine entro cui regolarizzare la propria posizione.

In caso di gravi e persistenti inadempienze, configurandosi la specifica inidoneità dell'appaltatore ad assolvere agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può disporre la revoca dell'affidamento.

#### Art. 9

##### PENALITA' PER INADEMPIENZE

In caso di mancata realizzazione, anche parziale, dei lavori entro il termine previsto di 7giorni, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare con provvedimento motivato una penale pecuniaria di euro 100,00 al netto dell'I.V.A. al 22%, per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, nel caso in cui si verificano disservizi diversi da quello sopra elencato, ma comunque dannosi all'Amministrazione in quanto causati da azioni arbitrarie del personale dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare, con provvedimento motivato, una penalità calcolata in rapporto all'entità di quanto accertato e, comunque, commisurata a quanto sopra specificato.

Le penalità sono applicate mediante ritenuta sul saldo relativa alla fornitura in cui si è verificato il disservizio.

L'applicazione delle penalità per disservizi non preclude il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali ulteriori danni e, se del caso, la comunicazione del fatto contestato all'autorità competente.

Al verificarsi di disservizi non eliminati dell'Appaltatore nei tempi assegnati, fatta salva l'applicazione delle previste penalità e delle eventuali sanzioni di legge, l'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di avviare direttamente la fornitura sostitutiva, rivalendosi sull'Appaltatore.

#### Art. 10

##### OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio della fornitura e dei lavori, pena la decadenza della stessa, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare il piano operativo di sicurezza relativo alla conduzione della

fornitura e dell'esecuzione in appalto, nel rispetto delle norme di cui alla vigente legislazione in materia nonché la documentazione prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.  
In caso di decadenza per il suddetto motivo, l'Amministrazione aggiudicherà la fornitura all'impresa collocata successivamente in graduatoria.

Dovrà inoltre presentare DURC in corso di validità i originale.

Infine l'appaltatore è obbligato:

- a curare tutti gli adempimenti che, in virtù del presente capitolato, sono di sua competenza e non necessitano di particolare ordine da parte dell'Amministrazione;
- ad osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- a segnalare immediatamente all'Amministrazione quelle situazioni rilevanti che possano obiettivamente intralciare il regolare svolgimento della fornitura affidata con il presente appalto, denunciando qualsiasi fatto e/o circostanza dovuta al comportamento di terzi.
- a stipulare e presentare apposita polizza assicurativa per danni a persone e/o cose derivanti dall'intervento di che trattasi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti con massimali con meno di € 2.500.000,00;
- a presentare ulteriori documentazioni di verifica richieste dall'Amministrazione sia prima, durante e dopo i lavori.

Le richieste e le disposizioni impartite dall'Amministrazione sono impegnative per l'appaltatore, il quale deve darne subito esecuzione in virtù degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'Oneri

#### **ART. 11**

##### **MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

I lavori sono quelli indicati all'art. 2 che verranno computati a misura dalla Direzione dei Lavori.

#### **Art. 12**

##### **PAGAMENTI**

Il pagamento della fornitura sarà effettuato in unica soluzione al termine dei lavori e della fornitura stessa ed entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della fornitura avverrà mediante emissione di apposito provvedimento di liquidazione della relativa fattura, previa verifica del regolare espletamento della fornitura, nonché previo riscontro, in sede amministrativa, della documentazione di cui all'art. 10, con indicazione delle eventuali penalità comminate per le violazioni alle norme del capitolato.

#### **Art. 13**

##### **INFORTUNI E DANNI**

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento a terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga altresì di esonerare in giudizio l'Amministrazione assumendo la legittimazione passiva in un'eventuale azione giudiziaria.

#### **Art. 14**

##### **CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in ordine all'esecuzione del servizio è demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente è quello di Enna.

In ogni caso, l'insorgere di qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e l'Appaltatore non legittima quest'ultimo a sospendere l'esecuzione della fornitura assunta, pena l'applicazione dei dovuti provvedimenti più volte citati.

**Art. 15**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente capitolato è vincolante per l'Amministrazione e per l'Appaltatore il quale, in sede di partecipazione alla gara per l'affidamento, ne prende atto e lo accetta incondizionatamente.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Oneri, che costituisce parte integrante del bando di gara, valgono le disposizioni di legge vigenti.

L'appaltatore è obbligato a presentare, prima dell'avvio della fornitura, i piani di sicurezza relativamente alla conduzione della fornitura in appalto.

In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente capitolato ed altre si intendono valide quelle più vantaggiose per l'Amministrazione.

Barrafranca, lì \_\_\_\_\_

L' Impresa appaltatrice

*Il Capo dell Unità Di Progetto  
Dott. Santi Eugenio Diliberto*